

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВИДОВЕ СМР	Ед. мярка	Количество	Единична цена	Стойност
<i>I. Автомишка</i>				
Разкъртване, вкл. рязане на асфалтова и бетонова настилка с деб. до 20см	м2	31,00		
Изкоп с багер с шир. до 1.2м -90%	м3	24,30		
Изкоп ръчно с шир. до 1.20 и дълб. до 2м -10%	м3	2,70		
Товарене на разкъртена асфалтова и бетонова настилка и земна маса на самосвал с мех. товарач	м3	20,80		
Извозване на строителни отпадъци, вкл. такса депо	м3	20,80		
Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи и канавка	м ³	2,40		
Засипване на тесни изкопи с трошляк, включително трамбоване	м3	5,00		
Засипване на тесни изкопи	м3	5,00		
Вътрешна водопроводна инсталация от полипр. тръби ф63	м	10,00		
Вътрешна водопроводна инсталация от полипр. тръби ф20	м	2,00		
Спирателен кран без изпразнител 1/2"	бр.	1,00		
Канелка чешмяна 1/2"	бр.	1,00		
PVC тръби ф50	м	5,50		
Тоалетна мивка голям формат	бр.	1,00		
Доставка и полагане на PVC тръби ф200 за външна канализация	м	17,3		
Доставка и полагане на улична РИИ /калова яма/ от сглобяеми елементи с дълб. 2м с чугунен капак	бр.	1		
Доставка на каломаслоуловител	бр.	1		
Монтаж на каломаслоуловител	бр.	1		
Котраж за ст. бетонни стени с инвентарни котражни конструкции, различни модели	м ²	21		
Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност ф6-12мм от стомана А1 и А2 - настилка и канавка	кг	105		
Изработка и монтаж закладни части канавка	кг	78		
Изработка и монтаж на метални решетки	кг	502		
Доставка и полагане на армиран бетон клас В20 за канал, фундаменти и настилки	м ³	7,1		

Тухлена зидария над 120мм от тухлени блокове (25/25/12) на вароцим. р-р	м³	6,5		
Вътрешна варова мазилка по тухлени стени и тавани, двупластова	м2	58		
Демонтаж и монтаж на ново място на съществуващ резервоар и помпена станция	бр.	1		
Общо по т. I				
II. Изместване на метален навес				
Рязане на асфалт с фугорезачка	м	48		
Изкоп с багер в земни почви на отвал	м3	25		
Доизкопаване и подравняване- ръчно	м3	1,8		
Подложка от пясък 10 см	м3	1,8		
Доставка и полагане на подложен бетон В7.5	м3	1,8		
Кофраж фундаменти	м2	50		
Кофраж колони	м2	21		
Изработка и монтаж на армировка - обикн. и средна сложност ф14-50мм от стомана А1 и А2	кг	370		
Доставка и полагане на армиран бетон В15	м3	10		
Изработка, доставка и монтаж на анкерни болтове М30 - 32бр.	кг	60		
Обратно засипване	м3	9,5		
Възстановяване на настилка - 15см бетон В10	м3	2,5		
Товарене на разкъртена асфалтова и бетонова настилка и земна маса на самосвал с мех. товарач	м3	17,20		
Извозване на строителни отпадъци, вкл. такса депо	м3	17,20		
Демонтаж на метална конструкция	т	5		
Монтаж на метална конструкция	т	5		
Закладни части по съществуващата метална конструкция вкл. укрепване и връзка колона фундамент(база)	кг	250		
Минизиране на стоманени повърхности	м2	45		
Общо по т. II				
Сума т. I+ т. II				
		Непред.р-ди - 5%		
		Печалба - 8%		
Общо СМР без ДДС				